

附件 1

兰州新区西岔园区保障性租赁住房（瑞岭翰林郡）
项目防火门采购安装工程清单报价表

项目名称：兰州新区西岔园区保障性租赁住房（瑞岭翰林郡）项目

序号	材料名称	使用部位	设计要求、规格、型号、材质、颜色	单位	预估数量	控制单价（元）	单价（元）	总价（元）	备注
1	钢质甲级防火门	1#-13#住宅、幼儿园及地下车库	1、门框厚度：1.2 mm； 2、前后板厚度：0.8 mm； 3、门扇厚度：70 mm；4、填充材料：珍珠岩；5、含闭门器、顺序器。	m ²	522.74	430			
2	钢质乙级防火门	1#-13#住宅、配建2-配建4、幼儿园及地下车库	1、门框厚度：1.2 mm； 2、前后板厚度：0.8 mm； 3、门扇厚度：50 mm；4、填充材料：珍珠岩；5、含闭门器、顺序器。	m ²	3766.39	415			

3	钢质丙级防火门	1#-13#住宅、配建1、配建4及幼儿园	1、门框厚度: 1.2 mm; 2、前后板厚度: 0.8 mm; 3、门扇厚度: 50 mm; 4、填充材料: 珍珠岩; 5、含闭门器、顺序器。	m ²	4659.28	405			
4	木质乙级防火门	1#-9#住宅	1、含闭门器、顺序器。	m ²	483.77	380			

备注: 1、此报价含标准五金配件 (不含电动闭门器)。

2、含安装、运输、门框灌浆及税。

3、单开不足 1.2 按 1.2 计算; 双开不足 1.6 按 1.6 计算。