

陇西县巩昌幼儿园县门街园区
前后院活动场地改造提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

陇西县巩昌幼儿园县门
街园区前后院活动场地
改造提升项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陇西县巩昌幼儿园县门街园区前后院活动场地改造提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	041001002001	原有悬浮地板拆除	1. 名称：原有悬浮地板拆除	m2	1600				
2	041001002002	原有仿真草坪拆除	1. 名称：原有仿真草坪拆除 2. 基层拆除：渗水砖 3. 找平层：砂浆找平层	m2	70.04				
3	041001003001	拆除基层	1. 名称：拆除基层	m2	534.7				
4	041001002003	拆除人行道	1. 面层：塑胶面层 2. 基层：小红砖	m2	189.83				
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称：地弹门拆除	m2	26.4				
6	040103002001	余方弃置	1. 运距：自行考虑	m3	81.06				
		分部小计							
		新建工程							
		后院							
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm 3. 部位：室外地坪	m2	534.7				
8	011103003001	悬浮地板	1. 面层材料品种：树脂悬浮地板 2. 、规格、颜色：340*340*20mm	m2	653.64				
9	020512001001	塑木地板1	1. 龙骨：40*60镀锌方管@300*800mm 2. 支架高度：30cm（150*60*300mm塑墩砣） 3. 面层：140X30mm，空心塑木（木纹压花），间隙6m	m2	179.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陇西县巩昌幼儿园县门街园区前后院活动场地改造提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			m						
10	020512001002	塑木DIY拼花地板	1. 名称:塑木DIY拼花地板 2. 面层:300*300mm, 空心塑木, 间隙6mm	m2	130.99				
11	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距:自行考虑	m3	123.12				
12	050101010001	整理绿化用地	1. 名称: 人工整理绿化用地	m2	410.4				
13	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:混合草籽(黑麦草、早熟禾)	m2	410.4				
14	050403003001	搭设遮阴棚	1. 搭设高度:3m 2. 搭设材料种类、规格:成品手动伸缩遮阳棚	m2	121.5				
15	01B001	独立遮阳棚	1. 名称:独立遮阳棚 2. 尺寸:4*(2.5m*2) 3. 伸缩方式:两遍伸缩	座	2				
16	040204004001	塑木路缘石	1. 龙骨:30*40mm镀锌方管 2. 材料品种、规格:塑木长城板(加厚) 3. 截面尺寸:高300mm 宽400mm	m	59.5				
17	010807001001	金属（塑钢、断桥）门	1. 名称:肯德基门 2. 窗代号及洞口尺寸:4400*3000mm	m2	13.2				
18	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料(PVC)DN110	m	44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陇西县巩昌幼儿园县门街园区前后院活动场地改造提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	010902006001	雨水口	1. 名称:雨水口	个	3				
20	050102012001	仿真草坪	1. 名称:仿真草坪 2. 级别:赛道级(密度21000针) 3. 基膜:108建筑胶	m2	79.8				
		分部小计							
		前院							
21	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:肯德基门 2. 窗代号及洞口尺寸:4400*3000mm	m2	13.2				
22	050101009002	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距:自行考虑	m3	80.16				
23	050101010002	整理绿化用地	1. 名称: 人工整理绿化用地	m2	267.21				
24	050102013002	喷播植草(灌木)籽	1. 草（灌木）籽种类:混合草籽（黑麦草、早熟禾）	m2	267.21				
25	020512001003	塑木DIY拼花地板	1. 名称:塑木DIY拼花地板 2. 面层:300*300mm, 空心塑木, 间隙6mm	m2	12.5				
26	040204004002	草坪围栏座椅	1. 龙骨:木龙骨30*40mm@100mm 2. 材料品种、规格:塑木长城板（加厚） 3. 截面尺寸:高: 200mm、宽: 300mm	m	60				
27	050102012002	仿真草坪	1. 名称:仿真草坪 2. 级别:赛道级(密度21000)	m2	30.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程
 标段：陇西县巩昌幼儿园县门街园区前后院活动场地改造提升项目
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			针) 3. 基膜:108建筑胶						
28	011507003001	花箱1	1. 箱体规格:300*500*1200mm 2. 材质:防腐木	个	8				
29	011507003002	花箱2	1. 箱体规格:300*500*600mm 2. 材质:防腐木	个	3				
30	011507003003	花箱3	1. 箱体规格:300*500*1465mm 2. 材质:防腐木	个	1				
		分部小计							
		分部小计							
		其他							
31	011501001001	玩具收纳柜	1. 台柜规格:1325*300*560mm 2. 材料种类、规格:不锈钢 3. 柜体分层:两层	组	10				
32	011501001002	玩具收纳柜	1. 台柜规格:1325*300*560mm 2. 材料种类、规格:不锈钢 3. 柜体分层:一层	组	10				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程
 标段：陇西县巩昌幼儿园县门街园区前后院活动场地改造提升项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	0				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	2.4				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 市政工程

标段：陇西县巩昌幼儿园县门街园区前后院活动场地改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：